



## C0270F HYPERCELL

Kit de mise à la terre HPL

### AVANTAGES

- Simple à installer
- Etanchéité IP68

### APPLICATION

Réseaux Mobiles

### CARACTÉRISTIQUES

Corps :	EPDM + Acier inoxydable
Câble de mise à la terre :	16mm <sup>2</sup>
Longueur :	0.6m

### MÉCANIQUES

- Poids : 190g

### ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -40°C / +85°C
- RoHS : Oui

### COULEURS

Noire

### ÉLECTRIQUES

- Résistance au courant de foudre : 70KA
- Résistance de contact :  $\leq 5 \text{ m}\Omega$

# PRODUITS DE LA GAMME

TSX-01F

## PRÉCONISATIONS

### STOCKAGE & INSTALLATION

Température :

- Installation : -25°C / +55°C
- Stockage : -50°C / +85°C